

СОГЛАСОВАНО:

" 27 " февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Гротаковой Евгение  
 собрания собственников  
 помещений МКД № 2

" 26 " февраля 2018 г.

Многоквартирный жилой дом в г.Макушино, ул. Ленина, № 54  
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
 (локальная смета)

на благоустройство дворовой территории  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 265,983 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,746 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 186,23 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
<b>Проезд к дворовой территории и дворовая территория</b>																
1	ФЕР36-01-009-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: автогрейдерами	1000 м2	0,0585	111,93		111,93	12,29		7		7		1		
2	ФССЦпг-03-21-02-005 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км II класс груза	1 т груза	14	7,87		7,87			110		110				

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕРр68-9-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала, фракция 40-70 мм, фракция 10- 20 мм	1000 м2	0,0585	6978,41	706,18	6211,23	765,59		408	41	363	45	87,29	5,11	
4	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0093</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20- 40 мм	м3	8,775	108,4					951						
5	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,31	4412,47	643,64	78,78	9,64		1368	200	24	3	76,08	23,58	
6	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	31	22,36					693						
7	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	39,1		39,1	7,15		2		2				
8	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,0412	1487,6					61						

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	<b>ФЕР27-06-020-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2	0,0585	2984,49	368,45	2385,37	263,01			175	22	140	15	38,3	2,24	
10	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,0007	1487,6						1						
11	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0031</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	5,967	535,5						3195						
12	<b>ФЕР27-06-021-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2	0,0585	7,58	1,74	5,84								0,18	0,01	
13	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,0002	1487,6												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0031</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	1,486	535,5					796						
Благоустройство																
15	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,007	2184	2184					15	15			280	1,96
16	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,007	3897,23	1404	1587,74	244,51			27	10	11	2	180	1,26
17	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50)	м3	0,7	413,87						290					
18	<b>ФЕР09-07-030-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,044	2540,23	2385,41	154,82	5,45			112	105	7		263	11,57

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,044	5804					255						
20	<b>Прайс-лист</b>	Урна 1125/1,18/6,88=138,57	шт.	3	138,57					416						
21	<b>Прайс-лист</b>	Всё оборудование 118187/1,18/6,88=14557,91	шт.	1	14557,91					14558						
Ограждение площадки ТБО																
22	<b>ФЕР09-01-001-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	т	0,07	854,73	215,49	425,75	41,56		60	15	30	3	22,4	1,57	
23	<b>ФЕР09-05-002-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом	10 т	0,007	1305,29	442,72	411,11	0,23		9	3	3		35,79	0,25	
24	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0064</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 3645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	м	24	13,29					319						
25	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,06	328,03	288,75	25,92	3,82		20	17	2		32,59	1,96	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	6	57,1					343						
Забор																
27	<b>ФЕР10-01-070-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	0,62	5967,88	1181,3	107,01	11,74		3700	732	66	7	135,16	83,8	
28	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0015</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,0546	1740,2					95						
29	<b>ФЕР15-04-026-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0,62	1319,61	821,16	7,86	1,55		818	509	5	1	85,36	52,92	
30	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т	0,0155	14600					226						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										29030	1669	770	77		186,23	
Накладные расходы										1961						
Сметная прибыль										1130						
<b>Итого по смете:</b>																

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Земляные конструкции гидротехнических сооружений								9						
		Перевозка грузов автотранспортом								110						
		Благоустройство (ремонтно-строительные)								1500					5,11	
		Автомобильные дороги								21776					25,83	
		Земляные работы, выполняемые ручным способом								34					1,96	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								338					1,26	
		Строительные металлические конструкции								1041					15,35	
		Полы								319						
		Деревянные конструкции								5133					83,8	
		Отделочные работы								1861					52,92	
		Итого								32121					186,23	
		В том числе:														
		Материалы								26591						
		Машины и механизмы								770						
		ФОТ								1746						
		Накладные расходы								1961						
		Сметная прибыль								1130						
		Непредвиденные затраты 2% от 32121								642						
		<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>32763</b>						
		Письмо Минстроя России № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г Прочие объекты 32 763 * 6,88								225409						
		НДС 18% от 225409								40574						
		<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>265983</b>					<b>186,23</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Лешенок А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

